REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 382026
Stavba: Spevnená plocha pri OcÚ v obci Spišský Štiavnik

JKSO:
Miesto: Spišský Štiavnik
KS:
Dátum: 15.9.2026

Objednávateľ: Obec Spišský Stiavnik
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Gončár Silvester
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**20 013,17**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná znížená	23,00%	**20 013,17**	**4 603,03**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**24 616,20**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: #

Stavba: **Spevnená plocha pri OcÚ v obci Spišský Štiavnik**

Miesto: **Spišský Štiavnik** Dátum: 15.09.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**20 013,17**	**24 616,20**
01	**Spevnená plocha**	20 013,17	24 616,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Spevnená plocha pri OcÚ v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
01 - Spevnená plocha

JKSO:		KS:	
Miesto:	Spišský Štiavnik	Dátum:	15.09.2026
Objednávateľ:	Obec Spišský Štiavik	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	Gončár Silvester	IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **20 013,17**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	18,00	20,00%	0,00
znížená	20 223,32	23,00%	4 651,36

Cena s DPH **v EUR** **24 616,20**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Spevnená plocha pri OcÚ v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
01 - Spevnená plocha

Miesto:	Spišský Štiavnik	Dátum:	15.09.2026
Objednávateľ:	Obec Spišský Štiavnik	Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 013,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	4 631,31
5 - Komunikácie	9 781,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 796,31
99 - Presun hmôt HSV	1 518,75
PSV - Práce a dodávky PSV	285,70
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	285,70

ROZPOČET

Stavba:
Spevnená plocha pri OcÚ v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
01 - Spevnená plocha

Miesto: Spišský Štiavnik Dátum: 15.09.2026

Objednávateľ: Obec Spišský Štiavnik Projektant:
Zhotovit Gončár Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu bez dph							**20 013,17**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemné práce				4 631,31
1	K	132101101.S	Výkop zeminy v horn.1a2 do 100 m3	m3	17,000	28,20	479,40
2	K	132201192.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	64,000	9,85	630,40
3	K	162201102.S	Odvoz sypaniny	m3	64,000	6,84	437,76
4	K	171201201.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,000	2,15	86,00
5	K	171209002.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m	105,000	28,55	2 997,75
6	K	181201102.S	Uloženie sypaniny na skládku	kap.	0,000	0,00	0,00
	D	5	Komunikácie				9 781,10
7	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	160,000	8,57	1 371,20
8	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	110,000	14,89	1 637,90
9	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	40,000	19,39	775,60
10	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	100,000	25,82	2 582,00
11	*M*	*592460010200.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná*	*m2*	*20,000*	*21,72*	*434,40*
12	*M*	*6047112195.S*	*Beton prostý C- 50*	m3	*10,000*	*298,00*	*2 980,00*
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 796,31
12	K	916361111.S	Osadenie parkového obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	50,000	29,50	1 475,00
13	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x200x50 mm*	*ks*	*55,000*	*3,95*	*217,25*
14	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	133,000	15,30	2 034,90
15	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	133,000	0,52	69,16
			Presun hmôt HSV				1 518,75
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	125,000	12,15	1 518,75
	PSV		Práce a dodávky PSV				285,70
			Izolácie proti vode a vlhkosti				285,70
17	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	40,000	3,10	124,00
18	*M*	*693110004710.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2*	*m2*	*55,000*	*2,94*	*161,70*