REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_NeXpro_2025_1101
Stavba: Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Zhotoviteľ:	IČO:	43 850 324
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	IČ DPH:	SK2022510754
Projektant:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Spracovateľ:	IČO:	52254844
LM ProjectCompany s.r.o.	IČ DPH:	SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.

Náklady z rozpočtov	83 214,99
Materiál	14 982,89
Montáž	68 232,10
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**83 214,99**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**83 214,99**	**19 139,45**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**102 354,44**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R_NeXpro_2025_1101

Stavba: **Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik**

Miesto: **Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5**
Dátum: 24.11.2025

Objednávateľ: NeXpro s.r.o
Projektant: NeXpro s.r.o

Zhotoviteľ: EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice
Spracovateľ: LM ProjectCompany s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**83 214,99**	**102 354,44**
00	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	0,00	0,00
01	**SO.01 - Búracie a demontážne práce**	8 106,63	9 971,15
02	**SO.02 - Navrhované práce**	20 692,38	25 451,63
03	**SO.03 - Závlahový systém**	33 699,27	41 450,10
04	**SO.04 - Stavebné úpravy tribúny**	20 716,71	25 481,55
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**83 214,99**	**102 354,44**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
00 - Vedľajšie rozpočtové náklady

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Zhotoviteľ:	IČO:	43 850 324
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	IČ DPH:	SK2022510754
Projektant:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Spracovateľ:	IČO:	52254844
LM ProjectCompany s.r.o.	IČ DPH:	SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.□

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH	**v EUR**	**0,00**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
00 - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	0,00	0,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba:

Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik

Objekt:

00 - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**0,00**
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0,00
1	K	000200011.S	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	0,000			0,00
2	K	000200013.S	Prieskumné práce - geologický prieskum hydrogeologický	eur	0,000			0,00
3	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	0,000			0,00
4	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,000			0,00
5	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	0,000			0,00
6	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000			0,00
7	K	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	eur	0,000			0,00
8	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	0,000			0,00
9	K	000400031.S	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	0,000			0,00
10	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	0,000			0,00
11	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	0,000			0,00
12	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	0,000			0,00
13	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	0,000			0,00
14	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	0,000			0,00
15	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	0,000			0,00
16	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000			0,00
17	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	0,000			0,00
18	K	000700022.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky odľahčovanie normálnych dopravných prostriedkov	eur	0,000			0,00
19	K	000700023.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky prekládka materiálov na mimoriadne dopravné prostriedky	eur	0,000			0,00
20	K	000900032.S	Vplyv územia - klimatické vplyvy materiálové náklady na zimné opatrenia	eur	0,000			0,00
21	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	0,000			0,00
22	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000			0,00
23	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	0,000			0,00
24	K	001300011.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - náklady na súťaž bez rozlíšenia	eur	0,000			0,00
25	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	0,000			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
01 - SO.01 - Búracie a demontážne práce

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:
NeXpro s.r.o — IČO: 53169913, IČ DPH: SK2121293592

Zhotoviteľ:
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice — IČO: 43 850 324, IČ DPH: SK2022510754

Projektant:
NeXpro s.r.o — IČO: 53169913, IČ DPH: SK2121293592

Spracovateľ:
LM ProjectCompany s.r.o. — IČO: 52254844, IČ DPH: SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.□

Náklady z rozpočtu	8 106,63
Materiál	0,00
Montáž	8 106,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**8 106,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 106,63	23,00%	1 864,52

Cena s DPH	**v EUR**	**9 971,15**

Projektant — **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ — **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
01 - SO.01 - Búracie a demontážne práce

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**	**8 106,63**	**8 106,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	7 756,63	7 756,63
1 - Zemné práce	0,00	3 735,49	3 735,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 021,14	4 021,14
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	350,00	350,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 106,63**

ROZPOČET

Stavba:

Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik

Objekt:

01 - SO.01 - Búracie a demontážne práce

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**8 106,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 756,63
	D	1	Zemné práce					3 735,49
1	K	111101101.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	130,000		0,40	52,00
	VV		130"odhumusovanie existujúcich trávnatých plôch		130,000			
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	51,750		35,60	1 842,30
	VV		45*1,15"prepočítané koeficientom množstva + 15% z dôvodu neznámej hrúbky jestvujúcich podkladových vrstiev		51,750			
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,000		1,65	21,45
	VV		130*0,100"odhumusovanie existujúcich zatrávnených plôch		13,000			
4	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	39,000		9,70	378,30
	VV		130*0,3"prehĺbenie výkopu po odhumusovaní pre uloženie podkladných vrstiev navrhovaných spevnených plôch		39,000			
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000		1,76	68,64
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	52,000		4,80	249,60
	VV		130*0,100"odhumusovanie existujúcich zatrávnených plôch		13,000			
	VV		130*0,3"prehĺbenie výkopu po odhumusovaní pre uloženie podkladných vrstiev navrhovaných spevnených plôch		39,000			
	VV		Súčet		52,000			
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,000		0,60	31,20
8	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	52,000		7,70	400,40
	VV		130*0,100"odhumusovanie existujúcich zatrávnených plôch		13,000			
	VV		130*0,3"prehĺbenie výkopu po odhumusovaní pre uloženie podkladných vrstiev navrhovaných spevnených plôch		39,000			
	VV		Súčet		52,000			
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	52,000		13,30	691,60
	VV		130*0,100"odhumusovanie existujúcich zatrávnených plôch		13,000			
	VV		130*0,3"prehĺbenie výkopu po odhumusovaní pre uloženie podkladných vrstiev navrhovaných spevnených plôch		39,000			
	VV		Súčet		52,000			
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 021,14
10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,414		140,00	57,96
	VV		0,3*2*0,6*1,15"prepočítané koeficientom množstva +15 % rezerva; vybúranie existujúceho betónového schodu		0,414			
11	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,175		140,00	724,50
	VV		45*0,100*1,15"prepočítané koeficientom množstva + 15% rezerva z dôvodu neznámej hrúbky betónového krytu		5,175			
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,996		18,60	613,73
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,996		0,60	19,80
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,996		16,00	527,94
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,996		1,80	59,39
16	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	32,996		36,00	1 187,86
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	32,996		10,00	329,96
18	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000		500,00	500,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					350,00
19	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000		35,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
02 - SO.02 - Navrhované práce

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Zhotoviteľ:	IČO:	43 850 324
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	IČ DPH:	SK2022510754
Projektant:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Spracovateľ:	IČO:	52254844
LM ProjectCompany s.r.o.	IČ DPH:	SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.□

Náklady z rozpočtu	20 692,38
Materiál	5 375,55
Montáž	15 316,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**20 692,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 692,38	23,00%	4 759,25

Cena s DPH	**v EUR**	**25 451,63**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
02 - SO.02 - Navrhované práce

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 375,55**	**15 316,83**	**20 692,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 375,55	14 966,83	20 342,38
1 - Zemné práce	13,65	551,25	564,90
2 - Zakladanie	675,65	656,90	1 332,55
5 - Komunikácie	3 500,64	7 913,00	11 413,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 185,61	3 246,50	4 432,11
99 - Presun hmôt HSV	0,00	2 599,18	2 599,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	350,00	350,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 692,38**

ROZPOČET

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
02 - SO.02 - Navrhované práce

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**20 692,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 342,38
	D	1	Zemné práce					564,90
1	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	47,500		1,20	57,00
	VV		95*0,5		47,500			
2	*M*	*005720001500.S*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*1,468*	*9,30*		*13,65*
	VV		47,5*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		1,468			
3	K	181305111.S	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	13,000		16,50	214,50
	VV		130*0,1		13,000			
4	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	130,000		1,70	221,00
	VV		130		130,000			
5	K	185803111.S	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	47,500		0,30	14,25
	VV		95*0,5		47,500			
6	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,000		4,50	4,50
7	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000		40,00	40,00
	D	2	Zakladanie					1 332,55
8	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	0,800		140,00	112,00
	VV		4*0,5*0,4		0,800			
9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	160,000		0,35	56,00
	VV		160"výmera navrhovaných spevnených plôch		160,000			
10	K	274313611.S1	Dobetónovanie plochy medzi BG žľabom a hranou spevnenej plochy v spáde, betón prostý tr. C16/20	m3	0,500		133,00	66,50
	VV		0,5"predpoklad množstva		0,500			
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	352,000		1,20	422,40
	VV		2*160*1,10"prepočítané koeficientom množstva (2vrstvy)		352,000			
12	*M*	*693110004710.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2*	*m2*	*187,680*	*2,00*		*375,36*
	VV		184*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		187,680			
13	*M*	*693110004800.S*	*Geotextília polyetylénová 150 g/m2*	*m2*	*187,680*	*1,60*		*300,29*
	D	5	Komunikácie					11 413,64
14	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	160,000		7,40	1 184,00
	VV		160		160,000			
15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	160,000		14,80	2 368,00
	VV		160		160,000			
16	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	176,000		18,00	3 168,00
	VV		160*1,1"Prepočítané koeficientom množstva		176,000			
17	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, farebná*	*m2*	*179,520*	*19,50*		*3 500,64*
	VV		176*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		179,520			
18	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	50,000		4,50	225,00
	VV		50"predpokladané množstvo		50,000			
19	K	599432111.S1	Vyplnenie škár dlažby pieskom	m2	176,000		5,50	968,00
	VV		160*1,10"Prepočítané koeficientom množstva		176,000			
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 432,11
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	95,000		10,50	997,50
	VV		95"A - navrhovaný parkový obrubník"		95,000			
21	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivý*	*ks*	*95,950*	*3,80*		*364,61*
	VV		95*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		95,950			
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,250		148,00	2 109,00
	VV		95*0,5*0,3		14,250			
23	K	935114224.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	4,000		35,00	140,00
	VV		4"líniový žľab		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*592270013100.S*	*Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*2,000*	*8,50*		*17,00*
25	*M*	*592270013700*	*Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*4,000*	*125,00*		*500,00*
26	*M*	*592270014800.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*8,000*	*38,00*		*304,00*
	D	99	Presun hmôt HSV					2 599,18
27	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	194,695		13,00	2 531,04
28	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	194,695		0,35	68,14
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					350,00
29	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000		35,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
03 - SO.03 - Závlahový systém

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Zhotoviteľ:	IČO:	43 850 324
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	IČ DPH:	SK2022510754
Projektant:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Spracovateľ:	IČO:	52254844
LM ProjectCompany s.r.o.	IČ DPH:	SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.□

Náklady z rozpočtu	33 699,27
Materiál	9 607,34
Montáž	24 091,93
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**33 699,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 699,27	23,00%	7 750,83

Cena s DPH	**v EUR**	**41 450,10**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
03 - SO.03 - Závlahový systém

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**9 607,34**	**24 091,93**	**33 699,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 467,34	21 291,93	29 759,27
1 - Zemné práce	143,69	16 491,20	16 634,89
8 - Rúrové vedenie	8 323,65	4 800,00	13 123,65
99 - Presun hmôt HSV	0,00	0,73	0,73
M - Práce a dodávky M	1 140,00	1 840,00	2 980,00
21-M - Elektromontáže	1 140,00	1 840,00	2 980,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	960,00	960,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**33 699,27**

ROZPOČET

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
03 - SO.03 - Závlahový systém

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**33 699,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					29 759,27
	D	1	Zemné práce					16 634,89
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	250,000		20,00	5 000,00
	VV		"uvažovaná dĺžka potrebných výkopov pre osadenie potrubia cca 1000 m					
	VV		0,5*0,5*1000		250,000			
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000		60,00	360,00
	VV		"osadenie 6 ks rozvodných šachiet					
	VV		6*(1*1*1)		6,000			
3	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	256,000		8,00	2 048,00
	VV		250		250,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Súčet		256,000			
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	256,000		1,50	384,00
5	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	256,000		2,00	512,00
6	K	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	256,000		2,50	640,00
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	256,000		1,90	486,40
8	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	256,000		1,80	460,80
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	150,000		34,00	5 100,00
	VV		"uvažovaná dĺžka potrebných výkopov pre osadenie potrubia cca 1000 m					
	VV		0,3*0,5*1000		150,000			
10	K	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	500,000		1,20	600,00
11	*M*	*005720001500.S*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*15,450*	*9,30*		*143,69*
	VV		500*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		15,450			
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	500,000		1,80	900,00
	VV		1000*0,5		500,000			
	D	8	Rúrové vedenie					13 123,65
13	K	POL.01	Postrekovač I-25-04-SS, nerez, výsuv 10cm, uhol 50°-360°, sada 5 trysiek/kart.12ks	ks	24,000	68,00		1 632,00
14	K	POL.02	PR Koleno závit. 1"M x 1"F, PN10_25/175ks-box	ks	24,000	0,85		20,40
15	K	POL.03	Koleno pre PE 40 x 1" M PN16, 5/65ks-box	ks	24,000	2,75		66,00
16	K	POL.04	Hadica HDPE PE-100 1,0MPa 63/3,8mm bal. po 100m	m	150,000	2,90		435,00
17	K	POL.05	Hadica HDPE PE-100 1,0MPa 63/3,8mm 6m tyč	m	24,000	4,15		99,60
18	K	POL.06	Hadica HDPE PE-100 1,0MPa 40/2,4mm bal. po 100m	m	1 000,000	1,45		1 450,00
19	K	POL.07	Spojka pre PE 63mm PN16, 20ks-box A	ks	8,000	8,30		66,40
20	K	POL.08	Spojka pre PE 40mm PN16, 5/50ks-box	ks	6,000	3,70		22,20
21	K	POL.09	Elektromag. ventil PGV-101MM-B, s reg.prietoku, 1" Vo-Vo, 24V/AC /kart.20ks	ks	24,000	24,60		590,40
22	K	POL.10	IR Navrtávacia objímka 63 x 1"F, kov.príruba_PN16, 35ks-box	ks	24,000	2,90		69,60
23	K	POL.11	Šróbenie kúr. priame mosadz MF 1"_12ks-bal.	ks	24,000	7,00		168,00
24	K	POL.12	Spojka pre PE 40 x 1" F PN16, 5/100ks-box	ks	24,000	2,60		62,40
25	K	POL.12a	Spojka pre PE 63 x 1 1/2" M PN16, 40ks-box A	ks	4,000	4,65		18,60
26	K	POL.13	PP guľový ventil 1 1/2" FF, páka_PN16, 8ks-box	ks	4,000	18,60		74,40
27	K	POL.14	Teflonová niť TANGIT/UNI-LOCK 80 m /20ks-box	ks	4,000	6,00		24,00
28	K	POL.15	Riadiaca jednotka X2-1401-E, alternatíva WiFi, 14 sekcií, vonk. model, 10ks - box	ks	1,000	240,00		240,00
29	K	POL.16	Dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový, rýchla aktivácia /kart.12ks	ks	1,000	120,00		120,00
30	K	POL.17	Irricable 13/75 závlahový kábel 13žil./0,8mm2/75m	m	250,000	3,50		875,00
31	K	POL.18	Vodotesný konektor DBRY-6 , do 600V	ks	6,000	3,00		18,00
32	K	POL.19	3M vodotesný konektor IR (malý), do 600 V, 30/300 ks - box	ks	24,000	0,85		20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	POL.20	Ventilová šachta VB-JMB Rain Bird Jumbo, 701x533x307mm (d x š x v)	ks	6,000	75,00		450,00
34	K	POL.21	Geotextília NETEX-MB PE 50 x 2 m (300g/m2)/100m2 rolka - reže sa na celé metre	m2	25,000	1,25		31,25
35	K	POL.22	Montážny a spotrebný mat.	kpl	1,000	500,00		500,00
36	K	POL.23	Čerpadlo 5,5kW 250l 6BAR 400V 16/20	ks	1,000	950,00		950,00
37	K	POL.24	Ovládacia jednotka Pilot 325 25A	ks	1,000	320,00		320,00
38	K	POL.25	Montáž a doprava	kpl	1,000		4 800,00	4 800,00
	D	99	Presun hmôt HSV					0,73
39	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,015		48,90	0,73
	D	M	Práce a dodávky M					2 980,00
	D	21-M	Elektromontáže					2 980,00
40	K	210101601.S	Ostatný elektroinštalačný materál	kpl	1,000		1 000,00	1 000,00
	P		*Poznámka k položke:* *Vodovzdorné prepojenie vodičov a pod.*					
41	K	210800119.S	Kábel medený uložený v chráničke CYKY 1,5 mm2.	m	1 200,000		0,70	840,00
	VV		1200"odhadované množstvo kabeláže pre ovládanie elektromagnetických ventilov zavlažovania		1 200,000			
42	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*1 200,000*	*0,95*		*1 140,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					960,00
43	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		25,00	400,00
44	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		35,00	560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
04 - SO.04 - Stavebné úpravy tribúny

JKSO:	822 59	ČS:	2112
Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025

Objednávateľ:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Zhotoviteľ:	IČO:	43 850 324
EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	IČ DPH:	SK2022510754
Projektant:	IČO:	53169913
NeXpro s.r.o	IČ DPH:	SK2121293592
Spracovateľ:	IČO:	52254844
LM ProjectCompany s.r.o.	IČ DPH:	SK2120960204

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie v stupni "projekt stavby pre ohlásenie". Zhotoviteľ stavby je povinný preveriť koordinačné rozmery stavby a jednotlivé výmery a podľa potreby stav aktualizovať. V prípade zistenia nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je nevyhnutné kontaktovať projektanta a prípadné nezrovnalosti odstrániť ešte pred určením konečnej ceny za dielo. Kontrolný rozpočet slúži pre odhad finančných potrieb investora. Ponukový rozpočet vypracuje budúci dodávateľ diela.□

Náklady z rozpočtu	20 716,71
Materiál	0,00
Montáž	20 716,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**20 716,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 716,71	23,00%	4 764,84

Cena s DPH	**v EUR**	**25 481,55**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik
Objekt:
04 - SO.04 - Stavebné úpravy tribúny

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**	**20 716,71**	**20 716,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	239,85	239,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	239,85	239,85
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	17 196,86	17 196,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	16 271,82	16 271,82
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00	925,04	925,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	480,00	480,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	2 800,00	2 800,00

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 716,71**

ROZPOČET

Stavba:

Za vyššiu kvalitu športovej infraštruktúry v obci Spišský Štiavnik

Objekt:

04 - SO.04 - Stavebné úpravy tribúny

Miesto:	Areál futbalového ihriska, C-KN 812/5	Dátum:	24.11.2025
Objednávateľ:	NeXpro s.r.o	Projektant:	NeXpro s.r.o
Zhotoviteľ:	EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151 , Košice	Spracovateľ:	LM ProjectCompany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**20 716,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					239,85
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					239,85
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,083		16,80	51,79
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,830		0,45	13,87
	P		*Poznámka k položke:* *Prepočítané koeficientom množstva* *Uvažovaná vzdialenosť do 10 km*					
	VV		3,083*10 'Prepočítané koeficientom množstva		30,830			
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,083		14,50	44,70
	P		*Poznámka k položke:* *Prepočítané koeficientom množstva* *Uvažovaná vzdialenosť do 100 m*					
4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,660		1,60	98,66
	P		*Poznámka k položke:* *Prepočítané koeficientom množstva* *Uvažovaná vzdialenosť do 100 m*					
	VV		3,083*20 'Prepočítané koeficientom množstva		61,660			
5	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,083		10,00	30,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					17 196,86
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					16 271,82
6	K	767251145.S	Demontáž existujúcej oceľovej konštrukcie jestvujúcej tribúny	m2	47,438		11,00	521,82
	VV		(15*2,75)*1,15"prepočítané koeficientom množstva		47,438			
7	K	767340000.S	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m2	m2	15,000		1 050,00	15 750,00
	P		*Poznámka k položke:* *Pevná 3 radová tribúna:* *- 3 radová pevná tribúna s plastovými sedadlami, mriežkovými plošinami, oceľovými plechovými stúpačkami, bočným zábradlím, nastavitelnými nohami, pozinkovaná.* *- Celková dĺžka 15 m, 1 centrálny vchod šírky 1.2 m, 84 sedadiel.* *- Tribúna bez zadného zábradlia* *- Bočné zábradlie* *- Tribúna s bočnými krytmi*					
	D	775	Podlahy vlysové a parketové					925,04
8	K	775511800.S	Demontáž lepených / pribíjaných drevených podláh tribúny	m2	47,438		19,50	925,04
	VV		(15*2,75)*1,15"prepočítané koeficientom množstva		47,438			
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					480,00
9	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	8,000		25,00	200,00
10	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000		35,00	280,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					2 800,00
11	K	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000		250,00	250,00
	VV		1"zameranie pozície pre osadenie tribúny		1,000			
12	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000		650,00	650,00
	VV		1 "Vypracovanie výrobnej dokumentácie pre konštrukciu tribúny		1,000			
13	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		1 500,00	1 500,00
14	K	001100001.S	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000		400,00	400,00
	VV		1"lné merania počas realizácie		1,000			